



Oferta de Servicios

Junta de Educación

Escuela de Barrio Pinto

San Pedro, Montes de Oca

Presente.

Por la presente, Procedo a detallar los trabajos a realizar en el Centro Educativo:

- 1.** Demoler muro existente en la actualidad en todo el frente del Centro educativo.
- 2.** Eliminar las mayas actuales, instaladas actualmente al frente del centro educativo.
- 3.** Construir tapia de 1metro 50cm de alto, por 40cm de profundidad., con acabado en repello de muro seco blanco.(sin Pintar)
- 4.** Construir mayas sobre el nuevo muro, con maya tipo ciclón a 2 metros 50cm de altura, acabado con pintura anticorrosiva plateada.
- 5.** Instalar alambre navaja, sobre la maya a construir.
- 6.** Construir e instalar portón en tubo con maya ciclón, corredizo, de 4 metros por 4 metros.
- 7.** Construir e instalar portón, normal de tubo redondo con maya tipo ciclón, de 4metros por 4metros 10 centímetros.

Costo total de la obra **¢6.200.000,00. Al ser un Centro Educativo este se encuentra exenta de impuestos.**



Duración 22 días hábiles, en horario de 7am a 5pm de lunes a viernes.

***Los trabajos se realizaran por sectores, para evitar dejar desprotegido el centro educativo.**

****El contratista, dispone de toda la herramienta y batidora de concreto, además de personal calificado, honesto y educado para realizar los trabajos antes detallados.**

*****El centro educativo deberá disponer de todo el material de desecho o escombros que se produzcan propios del trabajo realizado.**

Cualquier duda consulta

Mauricio Contreras Guillén

Contratista, Maestro de Obras, Constructor.

Teléfono 60200625.