

Proyecto Parque Ecológico Vista Real

Presupuesto Participativo Mayo, 2025

San Rafael de Montes de Oca

Ítem	Monto en colones con IVA	Descripción
1	c4,000,000=	Acera hacia el parque de mascotas: acera de Gravel Fix Pro blanco con geo-membrana DuPont Typar de 68g/m2 o superior, con estabilizador de piedra gravel (117,6 cm largo x 76,4cm ancho x 3,2cm alto) con 47 paneles de 117.6 x 76.4 cm (cada uno de 0,9 m2) para cubrir un área de 36 m2. Incluye 4 m3 de piedra gris quintilla especial de 9.5 mm con 200 bordillos lisos adoquín de 0.12 x 0.20 x 0.40 gris (2.5 xml), Incluye transporte del material, limpieza del área, botar escombros, instalar bordillos y la acera con estos materiales partiendo de la mitad del sendero natural a la entrada del parque y hasta llegar a la puerta del área de mascotas según se ilustra en color azul en el siguiente plano conceptual.
2	c4,700,000=	Luminarias: cuatro postes de 6mts con 2 piezas 3”/2.5” blackc con armadura; incluye instalación, materiales y traslados más 4 lámparas solares SolarSmart3.0 40W-8,800lm 6500K PanelBi-Facial Mono Adjustable LED plates o superior con por lo menos 5 años de garantía. Se ilustra su ubicación en color verde en el siguiente plano conceptual.
3	c870,000=	Imprevistos e inflación
TOTAL	c9,570,000	<i>Nueve millones quinientos setenta mil colones con impuesto incluido</i>

Plano Conceptual del Proyecto:

