



29 de abril de 2026

Señores/ Señoras
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA DANTE ALIGHIERI por este medio
Constructora JyJ y mi persona les hacemos llegar nuestra oferta de servicios.

Proforma de cancha 001.
CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA DANTE ALIGHIERI

Proyecto: acondicionamiento de cancha.

| Descripción de trabajos. | Monto en colones |
|--|----------------------------|
| <p>1. Piso de la cancha</p> <p>Se realizará la construcción de un piso de concreto con un área total de 625 m² (25 x 25 metros) en la cancha de fútbol, específicamente en el sector donde se encuentra la tarima.</p> <p>El trabajo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Colado (chorreado) de los 625 m² de concreto.• Colocación de malla electrosoldada para refuerzo estructural.• Espesor del piso de 10 cm.• Nivelación del terreno, procurando minimizar al máximo la formación de gradas o desniveles.• Instalación de parrilla perimetral.• Pulido del piso y aplicación de acabado final. <p>Se realizará el trabajo procurando dejar la menor cantidad de desniveles posible, buscando una superficie lo más uniforme posible.</p> | <p>¢ 22.407.400</p> |
| <p>2. Techo</p> <p>Se realizará la construcción de una estructura de techo con un área total de 625 m² (25 x 25 metros).</p> <p>El trabajo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalación de 6 soportes en el lado de la tarima, distribuidos a lo largo de los 25 metros. | |

**CONSTRUCTORA
JYJ**

8962-8840 8958-1039
@constructorajyj@outlook.com

*Estamos para servirle
con todo gusto*



| | |
|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Construcción de pedestales de concreto para estos soportes, con dimensiones de 80 x 80 x 80 cm, incluyendo placa metálica, ubicados a nivel de piso.• En el extremo opuesto, se instalarán 6 apoyos adicionales, los cuales se anclarán a la viga corona existente de la institución.• Los apoyos se ubicarán en correspondencia con cada columna para brindar mayor estabilidad estructural. <p>Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cubierta de zinc estructural esmaltado calibre 26.• Estructura principal en tubo 4" x 8" grado 338.• Clavadores en tubo 2" x 4" grado 1.50 galvanizado.• Tensores en varilla de ½ pulgada. <p>Acabados:</p> <ul style="list-style-type: none">• La estructura quedará abierta.• Aplicación de pintura en todos los elementos metálicos. | <p>¢25.407.400</p> |
| <p>Se incluye en esta oferta todos los materiales y mano de obra necesaria para que el proyecto quede a satisfacción del cliente.</p> | |
| <p>Total:</p> | <p>¢ 47.814.800</p> |

Monto en letras: Cuarenta y siete millones ochocientos catorce mil ochocientos colones y cero céntimos.

El monto propuesto no incluye IVA.

El monto es por materiales y mano de obra.

** Pago por avance de obra.



1. Prestaciones a cargo nuestro

En nuestros precios hemos contemplado las siguientes prestaciones:

- Movilización y transporte de nuestros equipos hasta el sitio de obra.
- Herramienta básica para los trabajos, operarios especialistas y obreros necesarios para todos los trabajos.
- Supervisión general y técnica de las obras.
- Se aportará todos los equipos necesarios básicos, transporte, personal calificado, supervisión técnica y equipo de seguridad.
- Se es responsable por la seguridad de sus trabajadores ante el INS y CCSS.
- Seremos responsables de que los trabajadores deban usar en todo momento el equipo de seguridad apropiado de acuerdo con las labores que desempeñe.
- Se no incluye cabaña sanitaria.
- **Los trabajos se realizarán en un tiempo de 40 días naturales.**
- Se considera el trabajo en jornada de 6 am a 5:00 pm o a convenir entre las partes.
- Se solicita área (bodega) para el resguardado de las herramientas y materiales.

2. Prestaciones a cargo del cliente (previa solicitud)

- Área libre y limpia para trabajar.
- Suministro de agua potable y electricidad.
- Se considera el trabajo en jornada de 6:00 am a 5:00 pm o a convenir entre las partes.

3. Vigencia de la oferta

La vigencia de la oferta es de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de la oferta. Una vez concluido el plazo, los precios se tendrían que revisar.

4. Vigencia de la Garantía.

La garantía de los trabajos tiene una vigencia de 6 meses naturales.

Fecha de inicio.

El contrato podrá iniciar una vez dada la orden de inicio.

El plazo de ejecución de las obras es de forma inmediata a partir del momento en que se nos notifique y quedemos de acuerdo en fecha y hora.



5. No se incluye en esta oferta

Para mejor entendimiento de las partes, queda claro que no se incluye dentro de la oferta:

- Ningún artículo, material, suministro o trabajo no mencionado en esta oferta.
- No incluye ningún tipo de permiso.

Sin más por el momento se despide su servidor.

Carlos Alvarado R.

Cedula #. 1-1068-0028

Atentamente,
